

CONVITE Nº 01/2023 – FEA-RP

Processo nº 2023.1.26.81.0


SÍNTESE Nº 01 DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS

Transmitimos em anexo, resumo contendo os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro e equipe de apoio do Convite em epígrafe, conforme prevê o subitem 12.1 do Edital.

À disposição para novos esclarecimentos que se façam necessários, subscrevo-me,

Ribeirão Preto, 31 de março de 2023.

Atenciosamente,



SERGIO HENRIQUE SALLES PASCHOAL

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DA LICITANTE

QUESTÃO 1: “Elevadores com acionamento hidráulico pressupõe a necessidade de haver uma casa de máquinas para a instalação da central hidráulica que movimentará a cabina do elevador.

A casa de máquinas existente permite a instalação dos componentes de acionamento do elevador, seja a central hidráulica como também o quadro de comando.

Ocorre que a escada de acesso à casa de máquinas existente não atende às normas e as condições atuais de espaço não permitem a sua adequação à normas vigentes.

Diante da impossibilidade de adequação da escada de acesso à casa de máquinas existente, o pedido de esclarecimento da presente interessada vai no sentido de obter a assertiva se será

Assistência Técnica Financeira

ou não autorizado pela contratante a utilização do espaço existente atrás da caixa de corridas do elevador, no pavimento térreo, cuja entrada se dá pela sala imediatamente à esquerda da porta do elevador, considerando quem nele entra.

Por oportuno, cumpre mencionar que, em caso de haver a permissão acima solicitada, dever-se-á providenciar o fechamento do espaço indicado com instalação de porta corta-fogo e aberturas de ventilação para escape de gases e fumaça em casos de incêndio.

Permanecemos na expectativa de obter a resposta à solicitação de esclarecimento apresentada.

Atenciosamente”

RESPOSTA: Entendemos que a casa de máquinas é o local para a instalação da bomba hidráulica, pois já tem a infraestrutura elétrica e civil no local. A casa de máquina deve ser reformada pela FEA-RP, para atender os requisitos do projeto executivo a ser apresentado pelo vencedor da licitação. Com relação à escada marinho, a FEA-RP pode removê-la temporariamente, para que a instaladora consiga, através de equipamentos próprios (ex.: talha e andaimes), remover os equipamentos obsoletos bem como içar os equipamentos novo até a casa de máquinas.